



SPM Construcciones y Reformas

Rehabilitación · Estructuras · Impermeabilización

C/ Sor Josefa Alcorta 68, Bj · 03204 Elche (Alicante)

Presupuesto N° 000177 V1

Fecha 11/05/2026

IVA aplicable 10%

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	UD.	P. UNIT.	IMPORTE
CAPÍTULO I — ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES					480,00 €
1.1	Demolición y retirada de revestimientos existentes Demolición de revestimientos, trasdosados y acabados existentes en zonas a intervenir, con medios manuales, retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor. Incluso limpieza y preparación del soporte para las actuaciones posteriores.	1,00	PA	480,00	480,00
CAPÍTULO II — ESTRUCTURAS — REPARACIÓN DE PILARES					12.000,00 €
2.1	Reparación estructural de pilar de hormigón armado Reparación de pilar de hormigón armado mediante: picado con martillo eléctrico eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras; saneado de armaduras con cepillo de púas de acero hasta grado Sa 2½ según UNE-EN ISO 8501-1; aplicación de imprimación anticorrosiva a base de resinas sintéticas e inhibidores de corrosión; puente de unión de dos componentes a base de resina epoxi; aplicación manual de mortero de reparación bicomponente de alta resistencia mecánica, clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 30 mm de espesor medio, con acabado fratasado. Incluso protección final contra la carbonatación.	10,00	Ud	1.200,00	12.000,00
CAPÍTULO III — ESTRUCTURAS — REPARACIÓN DE VIGAS					1.560,00 €
3.1	Reparación estructural de viga de hormigón armado Reparación de viga de hormigón armado mediante: picado del hormigón deteriorado con martillo eléctrico hasta llegar a las armaduras; saneado de armaduras con cepillo de púas de acero hasta grado Sa 2½ según UNE-EN ISO 8501-1; aplicación de imprimación anticorrosiva y puente de unión de dos componentes a base de resina epoxi; restitución de la sección mediante aplicación manual de mortero de reparación bicomponente de alta resistencia, clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 30 mm de espesor medio, con encofrado y acabado fratasado.	2,00	Ud	780,00	1.560,00
CAPÍTULO IV — IMPERMEABILIZACIÓN PERIMETRAL					1.440,00 €
4.1	Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno Impermeabilización de muro de fábrica de bloques cerámicos en contacto con el terreno, por su cara interior, con mortero flexible bicomponente compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado en capas sucesivas hasta alcanzar 2 mm de espesor total. Incluso preparación del soporte, resolución de encuentros y regularización de fisuras.	45,00	m²	32,00	1.440,00
CAPÍTULO V — REVESTIMIENTOS					540,00 €
5.1	Revestimiento interior con yeso proyectado o revoco de acabado Revestimiento de paramentos interiores sobre soporte impermeabilizado, con yeso proyectado o revoco de mortero de cemento, de 15 mm de espesor, incluyendo maestreado, regularización de superficies, formación de aristas y rincones, y acabado listo para pintar. Aplicado sobre la cara interior del muro perimetral una vez ejecutada la impermeabilización.	45,00	m²	12,00	540,00
CAPÍTULO VI — GESTIÓN DE RESIDUOS					850,00 €

6.1	Gestión de residuos de construcción y demolición Gestión de residuos conforme al Real Decreto 105/2008, incluyendo clasificación, carga, transporte a instalación autorizada de valorización o eliminación, depósito de residuos inertes y residuos peligrosos, y tramitación documental según la normativa vigente.	1,00	PA	850,00	850,00
CAPÍTULO VII — SEGURIDAD Y SALUD					420,00 €
7.1	Seguridad y Salud en el Trabajo Partida alzada de medidas de seguridad y salud en obra conforme al Real Decreto 1627/1997, incluyendo redacción del Plan de Seguridad y Salud, señalización, equipos de protección individual y colectiva, y mantenimiento de las condiciones de seguridad durante toda la ejecución de los trabajos.	1,00	PA	420,00	420,00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo I — ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES	480,00 €
Capítulo II — ESTRUCTURAS — REPARACIÓN DE PILARES	12.000,00 €
Capítulo III — ESTRUCTURAS — REPARACIÓN DE VIGAS	1.560,00 €
Capítulo IV — IMPERMEABILIZACIÓN PERIMETRAL	1.440,00 €
Capítulo V — REVESTIMIENTOS	540,00 €
Capítulo VI — GESTIÓN DE RESIDUOS	850,00 €
Capítulo VII — SEGURIDAD Y SALUD	420,00 €

BASE IMPONIBLE	17.290,00 €
-----------------------	--------------------

IVA (10%)	1.729,00 €
-----------	------------

TOTAL PRESUPUESTO	19.019,00 €
--------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO	A la firma del contrato no se entregará ningún importe. Al inicio de las obras: 20% del importe contratado. El resto mediante pagos quincenales proporcionales a la duración de la obra, con el último pago a la entrega y firma del acta de recepción.
VALIDEZ	El presente presupuesto tiene una validez de 60 días naturales desde su fecha de emisión. Transcurrido dicho plazo, SPM Construcciones y Reformas se reserva el derecho de revisar los importes antes de la formalización contractual.
OBSERVACIONES	Las mediciones indicadas son estimaciones basadas en la información disponible. Las cantidades definitivas se ajustarán a las mediciones reales de obra. No están incluidos en este presupuesto licencias, proyectos técnicos ni tasas municipales. Las marcas de materiales podrán variar durante la ejecución por otras de calidad equivalente, previa aceptación de la Dirección Facultativa.